



Zarząd Dróg Powiatowych
Skoki 21
66-300 Międzyrzecz
Tel. (95) 742 19 88, Fax: (95) 742 73 40
mail: zdpmiedzyrzecz@vip.interia.pl



Międzyrzecz, 07.12.2015r.



„INWEST –PROJEKT

mgr inż. Dariusz BURY ”

Wołczkowo, ul: Majowa 7
72 – 003 D O B R A k / Szczecina

POŚWIADCZENIE

*W oparciu o art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.¹) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.02.2014r. (Poz. 231)
„ w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może zadać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane ”*

Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu niniejszym zaświadcza, że

firma „INWEST - PROJEKT mgr inż. Dariusz BURY ” w okresie od 28.05.2015 do 07.12.2015r. pełniła kompleksowy Nadzór Inwestorski (branża: drogowa i sanitarna) na zadaniu:
„Przebudowa dróg powiatowych Nr 1346F (ul. Winnica wraz z drogą do i w msc. Święty Wojciech) oraz drogi powiatowej Nr 3304F (ul. Libelta w msc. Międzyrzecz) ”

Wartość powykonawcza wykonanych robót wyniosła kwotę: **5.161.890,35 zł / brutto /**, w tym:
roboty drogowe – 4.668.890,35 zł, kanalizacja deszczowa ~ 493.000,00 zł.

Zakres nadzoru nad realizacją kontraktu obejmował:

- Rozbiórkę ręczną podbudowy, nawierzchni, chodników i wjazdów (~ 3.600 m²).
- Rozbiórkę mech. nawierzchni: bitumicznej (9.820 m²), brukowej (6.130 m²), gruzu ceglanego (3.690 m²), krawężników bet. (1.860 mb) i obrzeży (2.1600 mb), kanału deszczowego (36mb), studni, wpustów oraz rozbiórka ozn. pionowego, wycinkę drzew i krzewów.
- Prowadzenie robót ziemnych (wykopy, przekopy, nasypy) o kubaturze ok. 6.100 m³.
- Wykonanie korytowania na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV (~ 22.000 m²).
- Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/32mm łamanego stabilizowanego mech. o gr. 20 (~ 22.000 m²).
- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego: w-wy wiążącej (gr. 6cm) i w-y ścieralnej (gr. 5cm) – 13.960 m².
- Wykonanie nawierzchni i wjazdów z kostki betonowej: gr. 8cm (~ 2.930m²), gr. 6cm (~ 5.430m²), innych (~ 1.000m²).
- Wbudowanie krawężników betonowych: ulicznych 15x30cm (2.972 mb), wtopionych 15 x 25cm (1.152 mb) oraz obrzeży betonowych 30 x 8cm (2.493 mb).
- Budowę kanalizacji deszczowej $\varnothing_{zewn} = 315$ o dł. ~ 847 mb, $\varnothing_{zewn} = 160$ o dł. ~ 121m oraz studni rewizyjnych $\varnothing 1.000$ mm (29 szt.), studzienek typu WAVIN (25 szt.) i ściekowych W tym wykonanie wykopów i nasypów (~ 1.700m³).
- Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery i bariarki).

Roboty prowadzone w terenie zabudowanym oraz pod ruchem. Nadzór prowadzono zgodnie z przepisami prawa budowlanego, umową i terminem oraz należyta starannością. Pan mgr inż. Dariusz Bury jako Inspektor Nadzoru robót drogowych i sanitarnych potwierdził swoją profesjonalną wiedzę i doświadczenie inżynierskie przy realizacji inwestycji drogowych i instalacyjnych (sieć kanalizacji deszczowej) realizowanych w miejscowościach pod ruchem.



Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu
Skoki 21, 66-300 Międzyrzecz
tel. 95 742 19 88, fax. 95 742 75 40
NIP 596-15-23-440
(1)

**DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH**

mgr inż. *Wojciech Prochera*