



Międzyrzecz, 08.12.2017r.



„INWEST –PROJEKT

mgr inż. Dariusz BURY ”
Wolczkowo, ul: Majowa 7
72 – 003 D O B R A k / Szczecina

POŚWIADCZENIE

*W oparciu o art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.¹)
oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.02.2014r. (Poz. 231)
„w sprawie rodzajów dokumentów , jakie może zadać zamawiający od wykonawcy o raz form w jakich te dokumenty mogą być składane ”*

Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu niniejszym zaświadcza, że

firma „INWEST - PROJEKT mgr inż. Dariusz BURY ” w okresie od 07.08.2017 do 07.11.2017r.
pełniła kompleksowy Nadzór Inwestorski (branża: drogowa i sanitarna) na zadaniu:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1355F w msc. Panowice ”

Wartość powykonawcza wykonanych robót wyniosła kwotę: **687,905 zł / brutto /**

Zakres nadzoru nad realizacją kontraktu obejmował:

- Rozbiórkę mech. istniejącej nawierzchni: bit. (90 m²), chodników z płytek bet. (520 m²), krawężników bet. (400 mb), ogrodzeń (320 mb), wycinkę drzew i krzewów oraz regulację hydrantów, zaworów wod., studni teletechnicznych itp.
- Prowadzenie robót ziemnych (wykopy, przekopy, nasypy) o kubaturze ok. 3.400 m³.
- Wykonanie korytowania na całej szerokości jezdni, chodników i wjazdów ~ 2.370 m²,
- Ułożenie geotkaniny o wytrzymałości 40 / 40 kN /m, na całej szerokości jezdni, chodników i wjazdów ~ 2.370 m²,
- Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego o gr. 20 cm ~ 2.312 m²,
- Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5mm łamanego stabilizowanego mech. o gr. 15cm ~ 2.370 m²,
- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego: w-wy wiążącej (gr. 4cm) i w-y ścieralnej (gr. 5cm) – 2.275 m²,
- Wykonanie nawierzchni chodników i wjazdów z kostki betonowej: gr. 8cm (~1.100m²),
- Wbudowanie krawężników betonowych: ulicznych 15x30cm (365 mb), najazdowych 15 x 22cm (235 mb), na płask 15x30cm (472 mb) oraz obrzeży betonowych 30 x 8cm (650 mb),
- Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu (ogrodzenie z siatki stalowej).

Roboty prowadzone w terenie zabudowanym oraz pod ruchem. Nadzór prowadzono zgodnie z przepisami prawa budowlanego, umową i terminem oraz należyta starannością. Pan mgr inż. Dariusz Bury jako Inspektor Nadzoru robót drogowych i sanitarnych potwierdził swoją profesjonalną wiedzę i doświadczenie inżynierskie przy realizacji inwestycji drogowych realizowanych w miejscowościach i pod ruchem.



**DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH**

mgr inż. Beata Prochera