



Międzyrzecz, 12.11.2019r.



„INWEST –PROJEKT

mgr inż. Dariusz BURY ”

Wołczkowo, ul: Majowa 7
72 – 003 D O B R A k / Szczecina

POŚWIADCZENIE

W oparciu o art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.¹) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.02.2014r. (Poz. 231)

„w sprawie rodzajów dokumentów ,jakie może zadać zamawiający od wykonawcy o raz form w jakich te dokumenty mogą być składane ”

Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu niniejszym zaświadcza, że

firma „**INWEST - PROJEKT mgr inż. Dariusz BURY** ” w okresie od 19.06.2019 do 30.10.2019r. pełniła kompleksowy Nadzór Inwestorski (branża: drogowa i sanitarna) na zadaniu:

„Przebudowa ulicy Chopina w Międzyrzeczu wraz z budową kanalizacji deszczowej”

Inwestycja była współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych Ministerstwa Infrastruktury 2019.

Wartość powykonawcza wykonanych robót wyniosła kwotę: **1.366.095,43 zł / brutto** / w tym:

roboty drogowe – 1.040.895,43 zł, kanalizacja deszczowa – 295.200,00 zł.

Zakres nadzoru nad realizacją kontraktu obejmował:

Kompleksową przebudowę ulicy miejskiej na długości 0,310 km wraz z wymianą latarni ośw. oraz wykonaniem oznakowania poziomego (grubowarstwowe – 3-4mm) i pionowego a w szczególności:

- Frezowanie nawierzchni bit. gr. 4cm (~ 120m²) i prowadzenie robót ziemnych o kubaturze ok. 420 m³.
- Rozbiórkę mech. nawierzchni: bitumicznej gr.7cm, podbudowy z kruszywa łamanego gr. 25cm i w-wy odsączającej (2.078 m²), krawężników bet. (627 mb) i oporników bet. (220 mb), wycinkę drzew (3szt.),
- Korytowanie do gr. 10cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV (~ 2.850 m²),
- Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5mm łamanego, stabilizowanego cementem R_m= 2,5MPa o gr. 15cm ~ 2.740 m²,
- Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5mm łamanego, stabilizowanego mech. o gr. 20cm ~ 1.850 m²,
- Wykonanie podbudowy z betonu C12/15 o gr. 20cm ~ 650 m² i betonu asfaltowego AC16P o gr. 7cm ~ 1.850 m²,
- Wykonanie nawierzchni z betonu asf.: w-wy wiążącej AC16W (gr. 5cm ~ 1,850 m²,) i w-wy ścieralnej AC11S (gr. 4cm ~ 1.850 m²),
- Wykonanie nawierzchni chodników i wjazdów z kostki betonowej t. Holland: na chodnikach i zjazdach gr. 8cm (~ 620m²),
- Wbudowanie krawężników bet.: ulicznych 15x30cm (450 mb), wtopionych 12 x 25cm (295 mb) i obniżonych 15 x 22cm (185 mb),
- Budowę kanalizacji deszczowej PVC o \varnothing_{zewn} = 250mm o dł. ~ 235 mb, \varnothing_{zewn} = 160mm o dł. ~ 50m oraz studni rewizyjnych \varnothing 1.000mm z włazem t. ciężkiego (10 szt.), studzienek ściekowych \varnothing_{zewn} = 500mm (14szt.). W tym wykonanie wykopów i nasypów (~ 1.700m³).
- Plantowanie i humusowanie pasów zieleni / trawników / z obsianiem trawą (~ 120 m²).

Roboty prowadzone w terenie zabudowanym / uzbrojonym podziemnie /. Nadzór prowadzono zgodnie z przepisami prawa budowlanego, umową i terminem oraz należytą starannością. Pan mgr inż. Dariusz Bury jako Inspektor Nadzoru robót drogowych i sanitarnych potwierdził swoją profesjonalną wiedzę i doświadczenie inżynierskie przy realizacji inwestycji drogowych realizowanych z rządowych funduszy inwestycyjnych.



DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH

mgr inż. *Stefan Prochera*

