



Łobez, 16.10.2023r.



„INWEST –PROJEKT

mgr inż. Dariusz BURY”

Wołczkowo, ul. Majowa 7
72 – 003 D O B R A k / Szczecina

POŚWIADCZENIE

W oparciu o art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.¹) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.02.2014r. (Poz. 231)
„w sprawie rodzajów dokumentów , jakie może zadać zamawiający od wykonawcy o raz form w jakich te dokumenty mogą być składane ”

Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie niniejszym zaświadcza, że

firma „INWEST - PROJEKT mgr inż. Dariusz BURY ” w okresie od 19.07.2023 do 16.10.2023r. pełniła kompleksowy Nadzór Inwestorski (branża: drogowa) na zadaniu:

pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 4337Z Mielno – Sielsko na odc. od km 0 + 950,00 do km 1 + 940,35”
Umowa Nr 04/RB/P/2023 z dn. 12.07.2023r. z W-cą „POL – DRÓG Drawsko Pom.”, ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pom.

Inwestycja jest dofinansowana w wysokości **1.083.869,80 zł.** ze środków Województwa Zachodniopomorskiego w ramach ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w 2023r.

Wartość powykonawcza wykonanych robót wyniosła kwotę: **1.595.549,92 zł / brutto /.**

Zakres nadzoru nad realizacją kontraktu obejmował:

Kompleksową przebudowę odc. drogi Mielno – Sielsko na długości **0,99 km** wraz z wykonaniem oznakowania poziomego (~ 214 m²) i pionowego (7 szt. znaków) oraz humusowanie z obsianiem trawą terenów zielonych przy poboczach na szer. 1,00m i gr. 10cm ~ 2.051 m² a w szczególności:

- **rozebranie:** istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 6cm (~ 252 m²) oraz nawierzchni z tłucznia kamiennego o gr. 15cm (~ 240 m²),
- **naprawa poboczy gruntowych** przez ścinanie darni lub gruntu o gr. do 10cm z wywozem na 10km,
- **roboty ziemne przy robotach drogowych:** zdjęcie w - wy humusu gr. 15cm z wywozem ~ 540 m², wykopy pod w-wy kontr. jezdni z wywozem do 10km ~ 820 m³, wykonanie nasypów z piasku pod w-wy kontr. poboczy na poszerzeniach z dowozem (w-wa odsączająca gr. 20cm ~ 2.376 m²),
- **profilowanie z zagęszczeniem** podłoża pod w-wy kontr. nawierzchni: jezdni ~ 867 m² i na zjazdach ~ 625 m²,
- **wykonanie podbudowy** z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. 25 cm jezdni ~ 867 m² i na zjazdach ~ 570 m², wraz ze wzmocnieniem podłoża geosiatką i skropieniem podłoża emulsją jezdni ~ 6.021 m² i na zjazdach ~ 550 m².
- **wykonanie nawierzchni jezdni** z betonu asfaltowego: w-wy wiążącej AC16W gr. 8cm jezdni ~ 5.942 m², na zjazdach ~ 520 m² oraz w-y ścieralnej AC11S gr. 4cm jezdni ~ 5.942 m², na zjazdach ~ 520 m², wraz ze skropieniem emulsją w-wy wiążącej jedni i wzmocnieniem siatką ~ 6.021 m²,
- **wykonanie poboczy:** profilowanie z zagęszczeniem podłoża pod w-wy kontr. nawierzchni ~ 2.051 m², wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. 15cm po zagęszczeniu ~ 2.051 m².

Roboty prowadzone w terenie zabudowanym oraz pod ruchem. Nadzór prowadzono zgodnie z przepisami prawa budowlanego, umową i terminem oraz należyłą starannością. Pan mgr inż. Dariusz Bury jako Inspektor Nadzoru robót drogowych i sanitarnych potwierdził swoją profesjonalną wiedzę i doświadczenie inżynierskie przy realizacji inwestycji drogowych realizowanych w miejscowościach i pod ruchem.



DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Łobzie
Wiesław Bernacki

