

REFERENCJE

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie niniejszym zaświadcza, że firma „INWEST – PROJEKT mgr inż. Dariusz BURY“ Wołczkowo, ul. Majowa 7, Dobra (Szczecińska) w okresie od sierpnia 2005 do lipca 2006r. pełniła kompleksowy Nadzór Inwestorski (branża: mostowa, drogowa, wodno-kanalizacyjna, energetycznych i telekomunikacyjna) na zadaniu: „**Rozbudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 6, na odcinku Koszalin - Sławno, km 166+466 w m. Malechowo nad rzeką Grabową**”.

Most o długości 18,30m i szerokości – 15,25m + dojazdy o długości ok. 100m.

Wartość wykonanych robót przez Wykonawcę opiewała na kwotę: 2.408.497,00 zł /netto/.

Zakres nadzorowanych robót obejmował:

- budowę obok rozbudowywanego mostu drogi objazdowej z chodnikami, na nasypie o nawierzchni z płyt betonowych długości 100m z mostem tymczasowy o dźwigarach stalowych z pomostem drewnianym,
- wbicie stalowych ścianek szczelnych dla wzmocnienia nasypów drogi objazdowej oraz podpór,
- przełożenia kabli teletechnicznych i energetycznych z zastosowaniem przecisków sterowanych,
- wykonanie instalacji odwodnieniowej (kanalizacja deszczowa, separatory),
- rozbiórkę żelbetowego mostu wraz z podporami,
- wykonanie pali (pale wiercone – Ø 600 mm), przyczółków wraz ze skrzydłami i płytami przejściowymi,
- montaż belek sprężonych typu „Kujan” ,
- wylanie nadbetonu na prefabrykatakach,
- ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej z elementami odwodnienia, drenaż, sączki,
- wykonanie kap chodnika,
- montaż barieroporęczy,
- zabezpieczenie powierzchni betonowych,
- montaż krawężników kamiennych na moście i betonowych na dojazdach,
- ułożenie nawierzchni epoksydowej na chodnikach mostu,
- wykonanie podbudowy na dojazdach do mostu,
- ułożenie nawierzchni bitumicznej na dojazdach i moście.

Podczas realizacji zadania mgr inż. Dariusz Bury wykazał się wysoka operatywnością i dyspozycyjnością dla Wykonawcy. Sprawując nadzór nad robotami mostowymi i drogowymi na skomplikowanym odcinku drogi krajowej wykazał się dużym doświadczeniem. Nadzór prowadzono zgodnie z przepisami prawa budowlanego i z zasadami obowiązującymi w GDDKiA.

Powierzone zadanie zostało wykonane z należytą starannością zgodnie terminem umownym.

Z-ca DYREKTORA ODDZIAŁU

mgr inż. Iwona Stępień-Piłipczuk