



„INWEST – PROJEKT
mgr inż. Dariusz BURY ”
Wołczkowo, ul. Majowa 7
72 – 003 D O B R A (Szczecińska)

REFERENCJE

Wienerberger Karbud S.A., Rzęśnia 9, 78 – 520 Złocieniec. niniejszym zaświadcza, że firma „**INWEST – PROJEKT mgr inż. Dariusz BURY** “ 72- 003 Dobra (Szczecińska) w okresie od 26 listopada 2007 do 30 czerwca 2008r. pełniła kompleksowy Nadzór Inwestorski (branża mostowa) wraz z przeprowadzeniem procedury uzyskania „pozwolenia na użytkowanie” na zadaniu:

„ Budowa mostu na rzece Drawie w km 144+800 (działka budowlana nr 264/9, 225/1 obręb Rzęśnia oraz 83/10 obręb Darskowo) ”.

Wartość wykonanych robót przez Wykonawcę opiewała na kwotę: 976.00,00 zł / brutto /.
Most o długości 21,24m (ze skrzydłami) i szer. – 7,86m

Roboty prowadzono na podstawie Decyzji o pozwoleniu na budowę nr **2 / 216 / 2006** z dnia **27.06.2006** oraz **postanowieniem z dnia 14.09.2006r.** wydanymi przez **Starostwo Powiatowe w Drawsku Pom.**

Zakres nadzorowanych robót przy budowie mostu na klasę „A” – 50 Mg obejmował:

- Wbicie stalowych ścianek szczelnych z grodzic stalowych dla wykonania „skrzyń” fundamentowych podpór.
- Wykonanie „korka” oraz korpusów podpór wraz ze skrzydłami i płytami przejściowymi z B-37 I B-30.
- Umocnienie stożków płytami ażurowymi Meba (60x40x10cm) na podsypce piaskowej i geowłókninie.
- Montaż na 22 łożyskach elastomerowych (630 kN), belek sprężonych typu „Kujan” (11 szt. belek strunobetonowych typu „odwrócone T” o długości konstrukcyjnej l = 14,64m) zespolonych z żelbetową płytą nadbetonu o gr. 12cm.
- Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej z elementami odwodnienia, drenaż, sączki, .. ,
- Montaż barieroporęczy / typ „Mosty Mazowieckie” /,,
- Zabezpieczenie wszystkich powierzchni betonowych powłokami ochronnymi typu Sto Ispo.
- Montaż krawężników betonowych.
- Roboty nawierzchniowe jezdni mostu / asfaltobeton – 2 x 4cm / i chodników na moście / nawierzchnia 3 warstwowa - epoksydowa, - gr.6mm, systemem Sto Ispo./.
- Wykonanie dylatacji bitumicznych typu TARCO 50x30x5cm – 2szt.

Podczas realizacji zadania Pan mgr inż. Dariusz Bury wykazał się wysoką operatywnością i dyspozycyjnością dla Wykonawcy. Sprawując nadzór nad robotami mostowymi Pan mgr inż. Dariusz Bury, wykazał się wysoką umiejętnością organizacyjną oraz wykazał się sporym doświadczeniem, w tym również w załatwianiu spraw proceduralnych związanych z uzyskaniem „pozwolenia na użytkowania”. Nadzór prowadzono zgodnie z przepisami prawa budowlanego , zgodnie z umową, terminem i należytą starannością.

Wienerberger
Karbud S.A.
Kierownik Zakładu
Złocieniec-Złocieniec
Mariusz Łącki