



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Pełczyce, 10.08.2017r.



**„ INWEST –PROJEKT
mgr inż. Dariusz BURY ”
Wołczkowo, ul: Majowa 7
72 – 003 D O B R A k / Szczecina**

POŚWIADCZENIE

*W oparciu o art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.02.2014r. (Poz. 231)
„w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może zadać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane ”*

**Gmina Pełczyce niniejszym oświadcza, że firma
„ INWEST – PROJEKT mgr inż. Dariusz BURY “ w okresie od 10.03.2017 do 10.08.2017r.
pełniła funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie robót drogowych na
zadaniu pn.
„ Przebudowa dróg powiatowych nr 2211Z na odcinku Pełczyce – Sarnik oraz nr 1586Z na
odcinku Pełczyce - Jagów w msc. Jagów wraz z włączeniem drogi 2211Z
do drogi woj. nr 151 w msc. Pełczyce ”.**

Umowa Nr RIP.272.7.2016 z dn. 05.12.2016r. z wykonawcą „ Maldrobud ” Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz.

Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła **2.947.584,85 PLN (brutto)**.

Zakres nadzoru nad realizacją kontraktu obejmował:

- Kompleksową przebudowę dróg powiatowych na długości 4,268km wraz z wycinką kolidujących drzew oraz wykonaniem kompleksowego oznakowania poziomego i pionowego a w szczególności:
- usunięcie w-wy humusu o gr. do 15cm ~ 16.900 m²,
- rozbiórkę nawierzchni bitumicznej (frezowanie) o gr. 3cm na powierzchni ~ 17.100 m²,
- rozbiórkę nawierzchni bitumicznej o gr. 7cm na powierzchni ~ 3.300 m²,
- rozbiórkę podbudowy tłuczniowej o gr. 15cm na powierzchni ~ 3.300 m²,
- korytowanie na całej szerokości chodników na głębokość do 10cm na powierzchni ~ 1.000 m²,
- korytowanie na całej szerokości jezdni na głębokość do 20cm na powierzchni ~ 10.500 m²,
- podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm o gr. 15cm po zagęszczeniu ~ 2.300 m²,
- podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa o gr. 10cm po zagęszczeniu ~ 900 m²,
- podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa o gr. 15cm po zagęszczeniu ~ 9.800 m²,
- wykonanie bitumicznej warstwy wyrównawczej i wiążącej o gr. po ok. 4-5cm na powierzchni ~ 12.000 m²,
- wykonanie bitumicznej warstwy ścieralnej o gr. 5cm na siatce przeciwspękaniowej na powierzchni ~ 23.600 m²,
- wykonanie nawierzchni wjazdów z kostki betonowej o gr. 8cm oraz chodników o gr. 6cm na powierzchni ~ 2.000 m²,
- wbudowanie krawężników betonowych: ulicznych 15x30cm, wtopionych 15x22cm oraz obrzeży 8x30cm na długości ~ 2.000 mb,
- wykonanie poboczy ziemnych, formowanie i plantowanie skarp oraz wykopów, pogłębienie (odtworzenie) i profilowanie rowów istniejących na długości 4,268km,
- wykonanie zjazdów bitumicznych na pola, na podbudowie z kruszywa łamanego i gruntu stabilizowanego cementem.

W trakcie realizacji kontraktu Pan mgr inż. Dariusz Bury wykazał się wysokim profesjonalizmem w sprawowaniu nadzoru. Nadzór prowadzono zgodnie z przepisami prawa budowlanego, umową i terminem oraz należyta starannością.



Z up. BURMISTRZA
Agnieszka Chlebowska
mgr Agnieszka Chlebowska
SEKRETARZ GMINY



GMINA PEŁCZYCE

73-260 Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2
tel./fax + 48 95 768 50 38, + 48 95 768 51 18, e mail: umig@pelczyce.pl