



Międzyrzecz, 15.12.2018r.



„INWEST –PROJEKT

mgr inż. Dariusz BURY ”

Wołczkowo, ul: Majowa 7

72 – 003 D O B R A k / Szczecina

POŚWIADCZENIE

*W oparciu o art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.¹) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.02.2014r. (Poz. 231)
„ w sprawie rodzajów dokumentów , jakie może zadać zamawiający od wykonawcy o raz form w jakich te dokumenty mogą być składane ”*

Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu niniejszym zaświadcza, że

firma „INWEST - PROJEKT mgr inż. Dariusz BURY ” w okresie od 26.02.2018 do 30.11.2018r.
pełniła kompleksowy Nadzór Inwestorski (branża: drogowa i sanitarna) na zadaniu:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1327F oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1330F na działkach nr 547, 75, 68/3, 70, 66, 67, 110/1, 546, 110/2, 94, 72, 73, 104 zlokalizowanych w Lubikowie, gmina Przytoczna”

Inwestycja była współfinansowana z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 oraz w partnerstwie finansowym z Gminą Przytoczna.

Wartość powykonawcza wykonanych robót wyniosła kwotę: **4.671.372,06 zł / brutto /**.

Zakres nadzoru nad realizacją kontraktu obejmował:

- Kompleksową przebudowę dróg na długości 1,758 km wraz z wykonaniem oznakowania poziomego (~ 320 m²) i pionowego (66 szt. znaków), wymianą gruntu (100m) oraz elementów bezpieczeństwa ruchu: balustrady U-11a (514m), U-12 (28m) i zestawy solarne (4 szt.) a w szczególności:
- rozbiórkę mech. istniejącej nawierzchni brukownicowej (~ 5.200 m²), chodników z polbruku (~ 200 m²), krawężników bet. (~140 mb), usunięcie ogrodzeń, d-ż barier stalowych (24mb), wycinkę drzew (44 szt.) i krzewów oraz regulację hydrantów, zaworów wod., studni teletechnicznych itp.
 - zdjęcie w - wy humusu gr. 20cm (~ 7.100 m²) i prowadzenie robót ziemnych pod kanalizację deszczową (wykopy ~ 3.730 m³, nasypy ~ 670 m³),
 - budowę kanalizacji deszczowej: Ø_z = 315mm (730 mb), Ø_z = 200mm (90 mb), studni rewizyjnych Ø_z = 1.200mm (29szt.), wpustów deszczowych (27 szt.), odwodnień liniowych – pref. (~ 27 mb) i wykonanie przepustów HDPE Ø_z = 800mm (22 mb),
 - korytowania z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na całej szerokości jezdni, chodników i wjazdów ~ 15.000 m²,
 - wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego o gr. 20 cm ~ 10.630 m²,
 - wykonanie podbudowy pod chodniki, zjazdy i wyspy z kruszywa 0/31,5mm łamanego, stabilizowanego mech. o gr. 15cm ~ 3.100 m²,
 - wykonanie podbudowy pod j. główną i zjazdy z kruszywa 0/31,5mm łamanego, stabilizowanego cementem R_m = 2,5MPa o gr. 10cm ~ 11.560 m²,
 - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego: w-wy wiążącej (gr. 4cm) i w-y ścieralnej (gr. 5cm) ~ 10.400 m²,
 - wykonanie nawierzchni chodników i wjazdów z kostki betonowej: gr. 8cm (~ 3.000m²) + przekładki (~ 200m²),
 - wykonanie zjazdów na pola z brukowca (~ 210 m²), plantowanie i humusowanie poboczy i skarp (~ 2.350 m²), nasadzenia drzew (152 szt.) i krzewów (129 szt.),
 - wbudowanie krawężników bet.: ulicznych 15x30cm (~ 1.580 m), najazdowych 15x22 (~ 690 m), trapezowych 15x21 (~ 100 m) i obrzeży 8x30 (~ 2.310 m).

Roboty prowadzone w terenie zabudowanym oraz pod ruchem. Nadzór prowadzono zgodnie z przepisami prawa budowlanego, umową i terminem oraz należytą starannością. Pan mgr inż. Dariusz Bury jako Inspektor Nadzoru robót drogowych i sanitarnych potwierdził swoją profesjonalną wiedzę i doświadczenie inżynierskie przy realizacji inwestycji drogowych realizowanych w miejscowościach i pod ruchem.



**DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH**

mgr inż. *Stylian Prochera*

