



Powiat Strzelecko-Drezdenecki

ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7 66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. 95 763 23 80 fax. 95 763 11 26

Strzelce Krajeńskie, 11.12.2019r.



„INWEST –PROJEKT

mgr inż. Dariusz BURY ”

Wołczkowo, ul. Majowa 7
72 – 003 D O B R A k / Szczecina

POŚWIADCZENIE

W oparciu o art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.¹) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.02.2014r. (Poz. 231)

„ w sprawie rodzajów dokumentów , jakie może zadać zamawiający od wykonawcy o raz form w jakich te dokumenty mogą być składane ”

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich niniejszym zaświadcza, że firma „INWEST - PROJEKT mgr inż. Dariusz BURY ” w okresie od 21.08.2019 do 11.12.2019r. pełniła kompleksowy Nadzór Inwestorski (branża: mostowa i drogowa) na zadaniu:

„Remont mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1365F w km 14 + 967 w msc. Górki Noteckie”

Inwestycja była współfinansowana z Rządowego Programu MSWiA - usuwanie klęsk żywiołowych 2019.

Wartość wykonanych robót wyniosła kwotę: **951.010,11 zł / brutto /**

Zamówienie obejmowało przeprowadzenie kompleksowego remontu mostu o dł. 11,06m i szer. 8,60m, przez rzekę Stara Sarbina w msc. Górki Noteckie, bez zmiany parametrów geometrycznych i technicznych (przywracając jedynie nośność mostu do klasy E – 15T wg PN-85/S-10030) a poprawiając zdecydowanie dotychczasowe jego parametry eksploatacyjne i wyposażeniowe.

Prace remontowe przewidywały w głównej mierze przebudowę całego pomostu wraz z remontem podpór i naprawą konstrukcji nośnej płyty żelbetowej (naprawy w systemie PCC + w-wa betonu natryskowego - torkretu). Zakres prac rozbiórkowych dotyczył rozbiórki warstw konstrukcyjnych jezdni i pomostu wraz z rozbiórką istniejących wsporników chodnikowych i ze skrzydłami. W ich miejsce przewidziano wykonanie nowych kap chodnikowych i wzmocnionej płyty nadbetonu (kotwy + zbrojenie + beton C 30/37) o gr. do 20cm oraz wykonaniem nowej izolacji z papy termozgrzewalnej na moście i płytach przejściowych. Przewidziano również odkopanie przyczółków od strony ścianek zapleczych wraz z wykonaniem napraw betonu, nowej izolacji pionowej i drenażu oraz wykonstruowanie oparc i nowych płyt przejściowych (o dł. 4m). Na dojazdach przewidziano wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa stabilizowanego 0/31,5mm o gr. 20cm, podbudowy bitumicznej z AC16P oraz warstw bitumicznych na moście i dojazdach z betonu asfaltowego (w-wa wiążąca z AC16W o gr. 8cm i w-wa ścierna z AC11S o gr. 5cm).

Uzupełnieniem zasadniczych robót remontowych na obiekcie stanowi umocnienie brzegu materacami i koszami gabionowymi, wykonanie i montaż wyposażenia na obiekcie (m. innymi: płyt przejściowych, krawężników granitowych, polimerowych desek gzymsowych, nowych balustrad ...).

Podczas realizacji kontraktu mgr inż. Dariusz Bury wykazał się wysoką operatywnością i dyspozycyjnością dla Wykonawcy. Sprawując nadzór wielobranżowy (w zakresie robót: mostowych, drogowych) wykazał się sporym doświadczeniem przy realizacji kontraktów mostowo-drogowych. Nadzór prowadzono zgodnie z przepisami prawa budowlanego i z zasadami obowiązującymi w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Kraj. - zgodnie z umową, terminem i należyta starannością.



STAROSTA
Bien
Łobuziaw Kierus



„Rządowy Program MSWiA – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2019r.”

