



Chojnice, 14.01.2021r.



„INWEST –PROJEKT
mgr inż. Dariusz BURY”
Wolczkowo, ul: Majowa 7
72 – 003 D O B R A k / Szczecina

POŚWIADCZENIE

W oparciu o art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.¹) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.02.2014r. (Poz. 231)

„ w sprawie rodzajów dokumentów , jakie może zadać zamawiający od wykonawcy o raz form w jakich te dokumenty mogą być składane ”

Gmina Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice niniejszym zaświadcza, że firma „INWEST - PROJEKT mgr inż. Dariusz BURY” (umowa NR PR/48/2020 z dnia 19.08.2020r.) w okresie od 02.09.2020 do 14.01.2021r. pełniła kompleksowy Nadzór Inwestorski (branża: mostowa, kontr. – bud. i elektryczna) na zadaniu:

„Rozbudowa i przebudowa mola na terenie części działki nr 64 położonej w msc. Charzykowy, gmina Chojnice”

wymagającym pozwolenia na budowę (Decyzja NR AB.6740.1.650.2017)

Wartość wykonanych robót przez Wykonawcę opiewała na kwotę: **1.761.512,21 zł brutto.**

Zakres nadzoru nad realizacją kontraktu obejmował:

- Rozbiórkę balustrad stalowych (520mb), częściową rozbiórkę pomostu żelbetowego wraz z wykonaniem nowej płyty żelb. pomostu (~ 450m²) wraz z naprawami oczepów i głowic pali istniejących (żelbetowych),
- Roboty palowe - pograżenie w dno jeziora kafarem pływającym – 5Mg pali stalowych: Ø 273mm na gł. 3 mb – 18 szt., Ø 410mm na gł. do 6 mb - 23 szt. i Ø 580mm na gł. do 14 mb - 40 szt., (wg technologii zamiennej opracowanej przez NA), z zazbrojeniem i wypełnieniem głowic betonem,
- Wykonanie w części dobudowanej mola, na nowo pograżonych palach stalowych nowej konstrukcji stalowej – ocynkowanej (rusztu, stężeń i zwiatrowań) z [180mm x 2
- Wykonanie nowego pokładu mola w części istniejącej z kantówki 8x8xm i w części dobudowanej 24x12cm oraz z dyliny modrzewiowej pokładu mola gr. 80mm na obu częściach (istniejącej – żelb. ~ 420m² i dobudowanej ~ 305m²), nowych poręczy, również z drewna modrzewiowego klasy C 35.
- Montaż oświetlenia mola (latarnie z oprawami t. LED) wraz z zasilaniem oraz m-ż drabin włazowych - 10szt.

Roboty prowadzono w trudnych warunkach wodnych (na powierzchni jeziora) z użyciem sprzętu pływającego (motorówek, pontonów i kafara pływającego). Nadzór realizowano zgodnie z przepisami prawa budowlanego i z zasadami obowiązującymi w Gminie Chojnice, umową i terminem oraz należyta starannością. Zespół Nadzoru (inż. Dariusz Bury i inż. Dariusz Grałek – elektryk) potwierdził swoją profesjonalną wiedzę i nieprzeciętne doświadczenie inżynierskie przy realizacji tej inwestycji.



Dyrektor
Wydziału Programów Rozwojowych

mgr Beata Burda

GMINA CHOJNICE
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 CHOJNICE
tel. 52 3972129; faks 52 3973559
NIP 555-19-08-755