



Urząd Gminy w Lubrzy  
66-218 Lubrza, Osiedle Szkolne 13

Lubrza, 15.04.2021r.



## „ INWEST –PROJEKT

mgr inż. Dariusz BURY ”

Wołczkowo, ul: Majowa 7

72 – 003 D O B R A k / Szczecina

## POŚWIADCZENIE

*W oparciu o art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.<sup>1</sup>) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.02.2014r. ( Poz. 231 )*

*„ w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może zadać zamawiający od wykonawcy o raz form w jakich te dokumenty mogą być składane ”*

### Gmina Lubrza niniejszym zaświadcza, że

firma „ INWEST - PROJEKT mgr inż. Dariusz BURY ” w okresie od 02.12.2020r. do 15.04.2021r. pełniła kompleksowy Nadzór Inwestorski ( branża: mostowa i konstrukcyjno - budowlana ) na zadaniu:

**„ Budowa pomostu rekreacyjnego na działce nr ewid. 282, obręb 0005 Nowa Wioska w gminie Lubrza - ZP.9/2020 ”**

( wymagającym pozwolenia na budowę - decyzji Nr 327/320 )

Wartość powykonawcza wykonanych robót wyniosła kwotę: **344.367,53 zł / brutto I.**

Zakres kontraktu obejmował budowę pomostu rekreacyjnego ( drewnianego ) w kształcie litery U o szer. 3,00m i długości ~ 132mb, na jeziorze Goszcza w m. Lubrza ( dojazd do plaży od strony kościoła ). Powierzchnia zabudowy - 405,60m<sup>2</sup> ( użytkowa - 380,40m<sup>2</sup> ) wraz z punktem cumowania o długości 30mb.

Zakres nadzoru nad realizacją kontraktu obejmował:

- Wykonanie robót palowych - pograżenie w dno jeziora kafarem pływającym – 5Mg pali drewnianych z drewna modrzewiowego o Ø 20cm na gł. 6 ÷ 7 mb w ilości 148 szt. pod wszystkie 3 pomosty.
- Montaż kleszczy drewnianych 8 x 16cm spinających głowice pali drewnianych a na nich bezpośrednio montaż 3 podłużnic 10 x 12cm ( również z drewna modrzewiowego ) stanowiących ruszt dla dyliny pokładu.
- Wykonanie żelbetowych fundamentów brzegowych, stanowiących podparcia dla obydwu pomostów wejściowych.
- Wykonanie nowego pokładu pomostów rekreacyjnych z dyliny gr. 45mm, z tarcicy konstrukcyjnej klasy C 35 ( drewno modrzewiowe ) o powierzchni ~ 400 m<sup>2</sup>, z zastosowaniem ocynkowanych łączników śrubowych.
- Montaż stalowych barierek i drabinek zejściowych do wody ( ocynkowanych ).

Roboty prowadzono w trudnych warunkach wodnych ( na powierzchni jeziora ) z użyciem sprzętu pływającego ( motorówek, pontonów i kafara pływającego ). Nadzór realizowano zgodnie z przepisami prawa budowlanego i z zasadami obowiązującymi w Gminie Lubrza, umową i terminem oraz należyta starannością. Pan mgr inż. Dariusz Bury jako Inspektor Nadzoru potwierdził swoją profesjonalną wiedzę i doświadczenie inżynierskie przy realizacji tej inwestycji, realizowanej z funduszy własnych gminy.



**WÓJT**  
Ryszard Skonieczek