



Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu  
Skoki 21  
66-300 Międzyrzecz  
Tel. (95) 742 19 88, Fax (95) 742 73 40  
mail: sekretariat@zdpmiedzyrzecz.pl



Międzyrzecz, 16.12.2021r.



## „INWEST –PROJEKT

mgr inż. Dariusz BURY ”  
Wołczkowo, ul. Majowa 7  
72 – 003 D O B R A k / Szczecina

## POŚWIADCZENIE

W oparciu o art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.<sup>1</sup>)  
oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.02.2014r. ( Poz. 231 )

„w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może zadać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane”

Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu niniejszym zaświadcza, że  
firma „INWEST - PROJEKT mgr inż. Dariusz BURY ” Wołczkowo, ul. Majowa 7, Dobra (Szczecińska)  
w okresie od VII' 2021 do XI' 2021r.  
sprawowała funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie robót mostowych na zadaniu:

### „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu – JN1 – F00129500001 – w ciągu drogi powiatowej nr 1295F, km 12+453 w m. Bledzew”

stanowiące przedmiot Umowy Nr I.252.6..2021 z dn. 09.07.2021r.  
Koszt nadzoru wyniósł - **23.985 zł ( brutto )**.

Inwestycja była finansowana ze środków własnych Powiatu Międzyrzecznego i z Rezerwy Subwencji Ogólnej Skarbu Państwa 2020, a wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła **744.513,26zł ( brutto )**.

Zamówienie obejmowało wykonanie: rozbiórki istniejącego przepustu z 9 belek stal. IPN 400, na cieku Jordanka o dł. 8,15 m oraz budowę w miejsce rozebranego, nowego obiektu na klasę B ( 40 T ) wg PN-85/S-10030, z ustrojem nośnym prefabrykowanym – monolitycznym ( 9 prefabrykatów żelb. typu ceowego 400x100cm zwieńczonych żelb. płytą nośną gr. 18cm ) o łącznej długości 10,70 m [ 7,00 + ( 2,75 + 0,95 ) ], szer. - 13,50 m ( ze skrzydłami ) oraz rozpiętości „w świetle” – 4,00 m. Zakres robót obejmował też wykonanie przebudowy dojazdów ( płyty przejściowe, podbudowy i nawierzchnia bit. ) do przepustu oraz przebudowę sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

Uzupełnienie robót zasadniczych na obiekcie stanowiły prace wyposażeniowe: wykonanie i montaż płyt przejściowych, desek gzymsowych, krawężników kamiennych, izolacji termozgrzewalnej, sączków i drenażu, nawierzchni bitumicznej, balustrad i umocnienie skarp brzegowych cieku na dopływach.

Podczas realizacji zadania mgr inż. Dariusz Bury potwierdził swoją profesjonalną wiedzę i doświadczenie inżynierskie przy realizacji inwestycji komunikacyjnych realizowanych w terenie zabudowanym. Nadzór prowadzono zgodnie z przepisami prawa budowlanego i z zasadami obowiązującymi w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu - zgodnie z umową, terminem i należytą starannością



DYREKTOR  
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH

*mgr Szymon Prochera*