

Łobez, 21.06.2022r.



„INWEST –PROJEKT

mgr inż. Dariusz BURY”

Wołczkowo, ul: Majowa 7

72 – 003 D O B R A k / Szczecina

POŚWIADCZENIE

W oparciu o art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.¹) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.02.2014r. (Poz. 231)

„w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może zadać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane”

Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie niniejszym oświadcza, że firma „INWEST – PROJEKT mgr inż. Dariusz BURY“ w okresie od 22.06.2021 do 21.06.2022r. pełniła kompleksowy **Nadzór Inwestorski** (branża: drogowa , sanitarna i elektryczna) na zadaniu pn. „**Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4339Z w Winnikach na dł. 1,106 km**” Umowa Nr 02/RB/P/2021 z dn. 21.06.2021r. z W-cą „**DOMAR – Kazimierz Domaracki**”, Tatów 3, 76-039 Biesiekierz.

Inwestycja jest dofinansowana w wysokości **50,00 %** ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła **5.102.082,49 PLN (brutto)** w tym:
roboty **drogowe** 3.609.279,76 zł , roboty **sanitarne** 985.507,00 zł i roboty **elektryczne** 507.295,73 zł.

Zakres nadzoru nad realizacją kontraktu obejmował:

- Kompleksową przebudowę drogi na długości 1,106 km** wraz z wykonaniem oznakowania poziomego (~ 300 m²) i pionowego (83 znaki), el. bezp. ruchu: balustrady – 210 mb, bariery – 190 mb, el. odbłaskowe -126 szt., humusowanie poboczy i skarp (~ 8.220 m²), nasadzenia drzew (55 szt.) **a w szczególności:**
- rozbiórkę nawierzchni bit. (frezowanie - 3.375m²), brukowych i bet. (~ 310 m²), krawężników kam. (~143 mb), murów opor. i ogrodzeń, wycinkę drzew (55 szt.),
 - **prace ziemne pod roboty drogowe** i kanalizację deszczową (wykopy ~ 3.023 m³, zasyпка wykopów ~ 1.700 m³, nasypy ~ 4.350 m³),
 - korytowania z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża ~ 8.770 m² oraz wykonaniem w-wy odsączającej o gr.10 cm ~ 10.100 m²,
 - wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa 0/31,5mm łamanego, stabilizowanego mech. o gr.20 cm ~ 7.300 m² i gr. 10cm ~ 2.700 m²,
 - wykonanie nawierzchni bit.: w-wy wiążącej z AC16W (gr. 8cm) ~ 7.500 m² i w-y ścieralnej z AC11S (gr. 4cm) ~ 7.500 m²,
 - nawierzchnie: z kostki bet: gr. 8cm (~ 4.200m²), utwardzone z pref. ażurowych (1.055m²), pref. ciekli liniowe (trójkątne) - przykrawężnikowe (240mb),
 - wbudowanie krawężników bet.: ulicznych 15x30cm (~ 1.400 m), najazdowych 15x22 (~ 425 m), przystankowych (~ 70 m) i oporników 15x22 (~ 6780 m).
 - **budowa wodociągu:** wykopy (~ 340 m³), zasyp (~ 200 m³), rurociągi z rur polietylenowych PE, PEHD o Ø 32, 90 i 110mm (300 m), zasuw (2 szt.), hydranty (2 szt.),
 - **budowa kanalizacji deszczowej:** Ø_z = 400mm (11 m), Ø_z = 315mm (675 m), Ø_z = 250mm (141 m), Ø_z = 200mm (215 m), Ø_z = 160mm (60 mb), studni rewizyjnych Ø_z = 1.200mm (35szt.), studni ściekowych Ø_z = 500mm z osadnikiem (44szt.), separatora w wylotem (1 szt.), odwodnień liniowych – pref. (~ 27 mb), zbiornika retencyjnego (~150m³) z umocnieniem prefabr. ażurowymi t. Meba (~200m²),
 - **przebudowa linii napowietrznej nN** (d-ż: starych słupów żelb. – 13szt., przewodów izolowanych i nieizolowanych ~1.800 mb, osprzętu sieciowego – 70 szt., m-ż i stawianie nowych słupów linii napowietrznej nn z żerdzi –12szt, m-ż: oprav oświetleniowych, przewodów lini napowietrznej NN i nn, zdemontowanych przyłączy ..),
 - **budowa linii kablowej oświatl.** wykopy - 325m³, zasypanie rowów - 240m³, układanie rur Ø140 PCV - 342m i kabli w rowach ~ 2.100mb, m-ż i stawianie słupów - 48szt.

Nadzór robót drogowych i sanitarnych (wodociąg i kanalizacja deszczowa) prowadzony przez inż. Dariusza Bury potwierdził jego profesjonalną wiedzę i doświadczenie inżynierskie przy realizacji nieprzeciętnych inwestycji komunikacyjnych z funduszy pomocowych, w terenie zabudowanym oraz „pod ruchem”. Nadzór robót elektrycznych prowadził inż. Dariusz Gralek ze Szczecina. Nadzór prowadzono zgodnie z przepisami prawa budowlanego, umową i należytą starannością.



DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
Wiesław Bernacki
Wiesław Bernacki