

Cedynia, 28.04.2023r.



„INWEST –PROJEKT

mgr inż. Dariusz BURY”

Wołczkowo, ul: Majowa 7

72 – 003 D O B R A k / Szczecina

POŚWIADCZENIE

*W oparciu o art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.¹) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.02.2014r. (Poz. 231)
„w sprawie rodzajów dokumentów , jakie może zadać zamawiający od wykonawcy o raz form w jakich te dokumenty mogą być składane ”*

Gmina Cedynia niniejszym oświadcza, że firma:

„INWEST – PROJEKT mgr inż. Dariusz BURY “ w okresie od 09.03.2022r. do 28.04.2023r.

pełniła funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie robót drogowych na zadaniu pn.

”Przebudowa drogi woj. nr 124 w zakresie budowy drogi rowerowej na odcinku od Cedyni do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1394Z ”

Umowa Nr INF.7.2022.MW z dn. 02.03.2022r. z wykonawcą „MALDROBUD” Sp. z o.o. ul. Królewiecka 43, 74 - 300 Myślibórz”

Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła **3.863.720,18 PLN (brutto)**.

Inwestycja jest dofinansowana z Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowy Fundusz Polski Ład.

Zakres nadzoru nad realizacją kontraktu obejmował:

Kompleksową budowę ścieżki rowerowej na długości ~2,991 km wraz z wycinką kolidujących drzew i krzewów, pracami rozbiórkowymi w zakresie pasa drogowego istniejących elementów dróg (zatoka autobusowa, bariery stalowe) oraz wykonaniem kompleksowego oznakowania poziomego i pionowego a w szczególności:

- wykonanie ścieżki rowerowej w obszarze poza miejskim o szer. 2,50m (z wykonaniem nasypów mechanicznych ~ 1.143m³, nasypów filtracyjnych ~ 450m³, warstwy odsączającej gr. 20cm na geotkaninie ~ 12.875m², z korytowaniem, profilowaniem i zagęszczeniem podłoża ~ 14.737m², wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mech. o gr.: 10, 15 i 20cm ~ 9.100m², wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa o gr. 10 i 15cm ~ 7.700m²) o nawierzchni bit. : w- wy w wiążącej AC 11W o gr. 4cm i ścieralnej AC 8S gr. 3cm na powierzchni ~ 7.563 m² – w tym ścieżka rowerowa i zjazdu),
- wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej i kamiennej o gr. 8cm na podsypce cem. – piaskowej gr. 3cm na powierzchni ~ 156 m²,
- mechaniczne formowanie i plantowanie skarp wraz z profilowaniem rowów oraz humusowanie i obsianie trawą na powierzchni ~ 4.230 m²,
- umocnienie skarp betonowymi płytami ażurowymi ~ 1.430 m²,
- m-ż balustrad typu U-11a i poręczy z rur stalowych ~ 700 mb.

Roboty prowadzono częściowo w terenie nie zabudowanym od msc. Cedynia w kierunku msc. Osinów Dolny / wzdłuż dr. woj. nr 124 /. Nadzór realizowano zgodnie z przepisami prawa budowlanego, umową i terminem oraz należyta starannością. Pan mgr inż. Dariusz Bury jako Inspektor Nadzoru robót drogowych potwierdził swoją profesjonalną wiedzę i doświadczenie inżynierskie przy realizacji inwestycji drogowych realizowanych z rządowych funduszy inwestycyjnych.



BURMISTRZ
mgr Adam Zarzycki

GMINA CEDYNIA
Plac Wolności 1, 74-520 CEDYNIA
Regon 811684580
NIP 858-17-26-345