



Łobez, 07.03.2024r.



„INWEST –PROJEKT

mgr inż. Dariusz BURY”

Wołczkowo, ul. Majowa 7

72 – 003 D O B R A k / Szczecina

POŚWIADCZENIE

W oparciu o art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.¹) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.02.2014r. (Poz. 231)

„w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może zadać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane”

Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie niniejszym oświadcza, że

firma „INWEST – PROJEKT mgr inż. Dariusz BURY” w okresie od 05.12.2022r. do 07.03.2024r. pełniła kompleksowy Nadzór Inwestorski (branża: drogowa, sanitarna i elektryczna) na zadaniu pn.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4364Z ul. Boczna na odc. od skrzyżowania z drogą woj. nr 148 (ul. Pocztowa) do skrzyżowania z ul. Przemysławą wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Umowa Nr 04/RB/P/2022 z dn. 03.11.2022r. z W-cą „DOMAR – Kazimierz Domaracki”, Tatów 3, 76-039 Biesiekierz.

Inwestycja jest dofinansowana w wysokości **7.423.323,00 zł brutto** ze środków Programu Rządowego Polski Ład.

Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła **8.487.000,00 PLN (brutto)** w tym:

roboty **drogowe** 3.609.279,76 zł, roboty **sanitarne** 985.507,00 zł i roboty **elektryczne** 507.295,73 zł.

Zakres nadzoru nad realizacją kontraktu obejmował:

- Kompleksową przebudowę ulicy na długości 0,576 km** wraz z wykonaniem oznakowania poziomego (~ 300 m²) i pionowego (70 znaków), el. bezp. ruchu barierki chodnikowe – 10 mb, el. odbłaskowe -56 szt., humusowanie poboczy i skarp (~ 3.295 m²), nasadzenia krzewów (711 szt.) **a w szczególności:**
- **rozbiórkę elementów drogowych:** nawierzchni: bit. (frezowanie - 5.112 m²), z kostki bet. (~ 1.110 m²), płyt chodnikowych ~ 860 m², z płyt ażurowych ~ 390 m² rozbiórka: krawężników, oporników i obrzeży (~ 2.937 mb), wycinka drzew (15 szt.) wraz z wywozem i utylizacją materiałów.
 - **prace ziemne pod roboty drogowe:** (wykopy ~ 5.273 m³, nasypy ~ 745 m³).
 - korytowania z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz wykonaniem w-wy odsączającej o gr. 10 cm na powierzchni ~ 3.340 m².
 - **wykonanie podbudowy:** bet. z C12/15: gr. 15 cm (504 m³), gr. 20 cm (165 m³), gr. 25 cm (32 m³), podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,5 mm łamanego stabilizowanego mech. o gr. 20 cm (~ 4.323 m²), podbudowy z AC22P (gr. 7 cm).
 - **wykonanie nawierzchni bit.:** w-wy wiążącej z AC16W (gr. 6 cm), w-y ścieralnej z SMA 8 (gr. 3 cm) ~ 4.323 m², nawierzchnie: z kostki bet: gr. 8 cm i kam. (~ 4.300 m²).
 - **wbudowanie krawężników bet.:** wystających 15 x 30 (~ 1.066 mb), najazdowych 15 x 22 (~ 215 mb), przystankowych (~ 26 mb), oporników 12 x 25 (~ 446 mb) i obrzeży 8 x 30 (~ 1.456 mb), krawężników kamiennych: wystających, przejściowych i najazdowych (~ 327 mb).
 - **budowa wodociągu:** rurociągi z przyłączami rur polietylenowych PE o Ø 32, 40, 50 (~ 115 mb) i 110 mm (277 mb), zasuwy do przyłączy domowych (9 szt.), zasuwa DN 100 (3 szt.), studnia wodomierzowa DN 600 (1 kpl.).
 - **budowa kanalizacji deszczowej:** rurociągi z rur PCV o Ø 160 (11 mb), Ø 200 (211 mb), Ø 250 (438 mb), Ø 315 (63 mb), Ø 400 (16 mb), studnie kanalizacyjne: DN 400 (11 szt.), DN 1.000 (2 szt.) i DN 1.200 (20 szt.), wpusty deszczowe DN 500 (33 szt.), bet. wylot deszczowy DN 400 (1 szt.), odwodnienia liniowe (21 mb).
 - **budowa kanalizacji sanitarnej:** rurociągi z rur PCV o Ø 160 (17 mb) i Ø 200 (153 mb), separator kondensacyjny z osadnikiem (1 kpl.).
 - **budowa sieci gazowej:** z rur PE o Ø 63 (11 mb), o Ø 90 (30 mb) i o Ø 180 (35 mb).
 - **przebudowa linii napowietrznej nN** (d-ż: słupów z żerdzi – 7 szt., regulacja zwisów kabli sieci – 400 mb, d-ż wysięgników i opraw ośw. ze słupów ENEA – 9 szt.
 - **budowa kanału technologicznego:** KTU (459 mb), KTp (142 mb), studnie kablowe SK-2 (9 szt.) i SK-1 (2 szt.), przyłącza do granicy działek z rur HDPE (36 mb).
 - **budowa linii oświetlenia drogowego:** kable YAKY 4 x 25 mm² – 667 mb, rury osłonowe – 96 mb, przeciski – 150 mb, m-ż słupów (h = 7 m) i opraw LED na wysięgnikach (20 szt.) oraz m-ż szafki ośw. ulicznego SOU-1 (1 szt.). **Doświetlenie przejść dla pieszych** – zasilanie, m-ż słupów (h = 6 m) i opraw (12 szt.).

Nadzór robót drogowych i sanitarnych (wodociąg i kanalizacja deszczowa) prowadzony przez inż. Dariusza Bury potwierdził jego profesjonalną wiedzę i doświadczenie inżynierskie przy realizacji nieprzeciętnych inwestycji komunikacyjnych z funduszy pomocowych, w terenie zabudowanym oraz „pod ruchem”. Nadzór robót elektrycznych prowadził inż. Dariusz Gralek ze Szczecina. Nadzór prowadzono zgodnie z przepisami prawa budowlanego, umową i należytą starannością.



DYREKTOR
Zarząd Dróg Powiatowych
w Łobzie
Wiesław Bernacki



Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie
ul. Niepodległości 35, 73-150 Łobez

tel./fax (091) 397 40 66