



**GMINA  
CHOCIWIEL**

**Urząd Miejski w Chociwlu**  
ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel  
tel. (091) 5622-001, 5622-024, fax. (091) 562076  
e-mail: [urząd@chociwel.pl](mailto:urząd@chociwel.pl)

Chociwel, 09.10.2024r.



## „INWEST –PROJEKT

**mgr inż. Dariusz BURY ”**

Wolczkowo, ul: Majowa 7

72 – 003 D O B R A k / Szczecina

## POŚWIADCZENIE

*W oparciu o art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.<sup>1</sup> ) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.02.2014r. ( Poz. 231 )*

*„w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może zadać zamawiający od wykonawcy o raz form w jakich te dokumenty mogą być składane ”*

**Urząd Miejski w Chociwlu** niniejszym zaświadcza, że

firma „INWEST - PROJEKT mgr inż. Dariusz BURY ” w okresie od 06.04.2023 do 09.10.2024r. pełniła kompleksowy Nadzór Inwestorski ( branża: ogólnobudowlana, drogowa, sanitarna i elektryczna ) na zadaniu:  
**„Budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na stadionie miejskim w Chociwlu”**

*Inwestycja jest dofinansowana w wysokości 4.600.000,00 zł z Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowy Fundusz Polski Ład.*


Wartość wykonanych robót wyniosła kwotę: **5.194.000,00 zł / brutto /** w tym: **roboty ogólnobudowlane ( zaplecze kontenerowe - szatniowe – 2.062.607,48 zł, zagospodarowanie terenu – 2.189.354,58 zł ), roboty sanitarne ( zewn.) – 83.949,21 zł, roboty elektryczne ( zewn.) – 858.088,74 zł.**

Zakres nadzoru nad realizacją kontraktu obejmował:

Wycinkę drzew i krzewów, oczyszczenie i makronivelację terenu pod budowę zaplecza a w szczególności:

- **Budowę 1 – no kondygnacyjnego zaplecza kontenerowego z przyłączami:** zaplecze o powierzchni zabudowy ~ 292 m<sup>2</sup> ( z 17 prefabrykowanych kontenerów ) posadowionych na żelb. stopach fundamentowych z linią zasilającą 0,4kV kablami YAKY 4x25mm<sup>2</sup> i rozdzielnicą główną ( zasilającą TB ).
- **Budowę kanalizacji sanitarnej z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki:** instalacja z rur PCV 160mm, zbiornik na ścieki o pojemności 9m<sup>3</sup> ( 1 szt. ).
- **Usunięcie kolizji i budowę zewnętrznej instalacji wodociągowej:** wodociągu i studni wodomierzowej wraz z nową instalacją z rur PE 80.
- **Budowę zadaszonej sceny plenerowej wraz z oświetleniem:** scena o powierzchni zabudowy ~ 55 m<sup>2</sup>, posadowiona na żelb. stopach fundamentowych dla oparcia stalowej konstrukcji sceny ze stali St3S ( ocynkowanej ) wraz ze schodami systemowymi, drewnianym poszyciem ścian podestu z desek oraz podestem z krawędziaków i podłogi ( modrzew ).
- **Budowę drogi dojazdowej ( 420m<sup>2</sup> ) i chodników dojeściowych ( 600m<sup>2</sup> )** o nawierzchnie z kostki bet: gr. 8cm, **miejsz postojowych ( 220m<sup>2</sup> z ekokraty )** z zastosowaniem **krawężników** na lawie z oporem: wystających 15 x 30cm i najazdowych 15 x 22cm ( 405m ) oraz **obrzeży betonowych** 8 x 30cm.
- **Wymianę nawierzchni ( murawy ) boiska wraz z budową instalacji automatycznego podlewania** ( w tym metalowego domku narzędziowego dla zestawu pompowego ): usunięcie starej murawy, w-wa odsączająca gr. 20cm, warstwa wegetacyjna gr. 15cm + obsianie trawą ( ~ 8.275 m<sup>2</sup> ).
- **Budowę zewn. linii oświetlenia terenu oraz oświetlenia boiska piłkarskiego:** m-ż reflektorów LED i **masztów ośw. – 14m** ( 6 szt. ) na żelbetowych pref. fundamentach, m-ż opraw typu UD **latarni parkowych – 4m** ( 10 szt. ), **wbudowanie:** kabli YAKY 4 x 25mm<sup>2</sup> i kabli YAKY 4 x 35mm<sup>2</sup> ( maszty ).
- **Likwidację istniejących kolizji energetycznych:** d-ż opraw, przewodów i starych słupów żelb. ( 9 szt. ) oraz napowietrznej linii NN.

Nadzór robót kontr.- bud., drogowych i sanitarnych prowadzony przez inż. Dariusza Bury potwierdził jego profesjonalną wiedzę i doświadczenie inżynierskie przy realizacji nieprzeciętnych inwestycji infrastrukturalnych w ramach inwestycji strategicznych. Zespół Nadzoru ( inż. Dariusz Bury i inż. Dariusz Gralek – elektryk ) doprowadził realizację kontraktu wraz z uzyskaniem „Decyzji Pozwolenia na użytkowanie”. Nadzór prowadzono zgodnie z przepisami prawa budowlanego, umową i należytą starannością.



**BURMISTRZ CHOCIWLA**  
*Stanisław Szymczak*  
**Stanisław Szymczak**